Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170009142
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ADRIANO SANTOS OLIVEIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ADRIANO SANTOS OLIVEIRA**
Registro: **04.0.0000133957**..... RNP: **1409229939**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**
Número ART: **14201700000004090693**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**
Registrada em: ..... Baixada em: **21/8/2017**
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO**..... CPF/CNPJ: **01615008000125**
Logradouro: **RUA CABRAL**..... Nº: **46**....
Complemento: ..... Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FREI LAGONEGRO**..... UF: **MG**..... CEP: **39708-000**
Contrato: **028/2015**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: **14201600000003053927**
Valor do contrato: **R$ 214879,16**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**
Endereço da obra/serviço: **RUA DISTRITO CÓRREGO DANTAS, SN, ZONA RURAL**..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: **CÓRREGO DANTAS**
Cidade: **FREI LAGONEGRO**..... UF: **MG**..... CEP: **39708-000**
Data Início: **6/10/2015**. Conclusão efetiva: **21/8/2017**. Coord. Geográficas: .....
Finalidade: **ESPORTIVO**..... Código: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO**..... CPF/CNPJ: **01615008000125**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES , Quantidade 678,40 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES , Quantidade 678,40 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS DE ESPORTES , Quantidade 678,40 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST EST METALICA P/OUTROS FINS , Quantidade 678,40 , Unidade m²**..

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015.....

Informações Complementares

O VINCULO DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL ADRIANO SANTOS OLIVEIRA COM A EMPRESA CONTRATADA ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI INICIOU EM 20/09/2017.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0300612 a 0300615, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170009142/2017
19/12/2017 , 14:17:04
1420170009142

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO

ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO**, cadastrada no CNPJ 01.615.008/0001-25, situada na Rua Cabral, N° 46, Bairro Centro, CEP 39.708-000, Frei Lagonegro – MG, **ATESTA** que a empresa **ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, cadastrada no CNPJ 21.332.136/0001-79, registrada no **CREA/N° 063369**, situada na rua Benedito Oliveira, N° 23, Bairro Grão Pará, CEP 39.800-153, Teófilo Otoni - MG, **EXECUTOU OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**, atendendo com qualidade todas especificações técnicas contidas no escopo da obra, respeitando as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e da construção civil vigentes, conforme DADOS DA OBRA, e planilha de edificações, a seguir:

DADOS DA OBRA	
CONTRATO N°.:	28/2015
DATA DE INÍCIO:	06 de Outubro de 2015
DATA DA CONCLUSÃO:	21 de Agosto de 2017 PERCENTUAL CONCLUÍDO: (100%)
VALOR DO CONTRATO:	R$ = 214.879,16
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	A = 678,40 m²
ENDEREÇO DA OBRA:	DISTRITO CÓRREGO DANTAS, S/N°, Bairro Zona Rural. CEP 39708 – 000. Cidade Frei Lagonegro – MG
RESP. TÉCNICO (CIVIL):	ADRIANO SANTOS OLIVEIRA CREA-MG 133.957/D RNP: 1409229939
ATIVIDADES REALIZADAS:	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, EDIFICAÇÕES, CONST PARA FINS DE ESPORTES, HIDRO/SANITÁRIO. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, EDIFICAÇÕES, CONST PARA FINS DE ESPORTE, ILUMINAÇÃO. EXECUÇÃO DE MONTAGEM, EDIFICAÇÕES, CONST PARA FINS DE ESPORTES, CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, EDIFICAÇÕES, CONST EST METALICA P/OUTROS FINS, CIVIL.



PLANILHA DE EDIFICAÇÕES

Proponente
Prefeitura Municipal Frei Lagonegro

Empreendimento (Nome/Apelido)
Construção de Quadra Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1	**INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M²	816,00
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	816,00
2	**TRABALHOS EM TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF ATÉ 1,50M	M^3	20,42
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	32,08
2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	600,00
3	**ALVENARIAS E DIVISÕES**		
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) M2 54,46 , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	1,50
4	**FUNDAÇÃO SUPERFICIAL**		
4.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M^3	21,36
4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M^3	21,36
4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	117,60
4.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,93
4.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	65,19
4.6	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M^3	1,90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
300614

5	**ESTRUTURA**		
5.1	CHUMBADOR DE ACO * 3/4" X 690mm * COM ROSCA E PORCA	KG	108,10
5.2	PILAR - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	2907,43
5.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	678,40
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	834,32
6	**COBERTURA**		
6.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADA, ONDULADA ESPESSURA DE 0,5 mm	M²	726,40
7	**PISO**		
7.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO ESPESSURA 150 MICRAS	M²	600,00
7.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	600,00
7.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M²	600,00
7.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	7,00
8	**PINTURA**		
8.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO	M²	600,00
8.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	327,96
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	12,00
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,80
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,90
9.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO[	UN	1,00
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.6	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,60

9.7	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
9.8	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	1,00
10	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
10.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
10.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
10.3	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00

Frei Lagonegro - MG, 28 de Agosto de 2017.

RECONHEÇO

Leandro Gonçalves Fernandes
Prefeito de Frei Lagonegro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
300615

LEANDRO GONÇALVES FERNADES - PREFEITO
CPF.: 114.521.186-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
00.703.448/0001-71
Reconheço a firma por autenticidade
Leandro Gonçalves Fernandes.
Dou fé. Frei Lagonegro 19/09/2017
Em testemunho Oliveira da verdade -
Georgea Fernanda de Oliveira

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 00.703.448/0001-71 Frei Lagonegro MG
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CIQ 55350
Georgea Fernanda de Oliveira