MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Qtdes
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 1.3/8"	M	16,20
GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. AT-AG, 225X125MM, REF. TROX.	PÇ	22,00
GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. AT-AG, 325X165MM, REF. TROX.	PÇ	4,00
GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. AT-AG, 525X165MM, REF. TROX.	PÇ	1,00
GRELHA DE INSUFLAÇÃO MOD. AT-AG, 625X165MM, REF. TROX.	PÇ	1,00
CAIXA DE FILTRAGEM G3+F5 MOD. FILBOX 100, REF. SICTELL	PÇ	2,00
CAIXA DE FILTRAGEM G3+F5 MOD. FILBOX 125, REF. SICTELL	PÇ	2,00
CAIXA DE FILTRAGEM G3+F5 MOD. FILBOX 150, REF. SICTELL	PÇ	1,00
CAIXA DE FILTRAGEM G3+F5 MOD. FILBOX 200, REF. SICTELL	PÇ	9,00
REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO MOD. RL, 200X205MM, REF. TROX	PÇ	10,00
REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO MOD. RL, 100X105MM, REF. TROX	PÇ	4,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 297X197, REF. TROX.	PÇ	5,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 147X197, REF. TROX.	PÇ	2,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 397X147, REF. TROX.	PÇ	1,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 297X147, REF. TROX.	PÇ	1,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 397X197, REF. TROX.	PÇ	1,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 147X147, REF. TROX.	PÇ	1,00
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD. AWK, TAM. 247X247, REF. TROX.	PÇ	1,00
REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA E COM ISOLAMENTO, NAS ESPESSURAS RECOMENDADAS SEGUNDO A ABNT, ASHRAE, SMACNA #26. INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE CHAVETAS "S" OU BARRAS ESPECIAIS. APOIOADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA POR MEIO DE PENDURAIS RESISTENTES CONFECCIONADOS COM O MESMO MATERIAL DOS DUTOS E PINTADO COM TINTA PROTETORA ANTI-CORROSIVA.	KG	421,00
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE QUADROS DE PROTEÇÃO E COMANDO DOS EQUIPAMENTOS E PROJETO.	UNID	1,00
TESTES, START UP, CARGA DE GÁS, BALANCEMENTO TERMODINÂMICO E DE AR, LIMPEZA	UNID	1,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (90 DIAS)	UNID	1,00
SUPERVISÃO TÉCNICA	UNID	1,00
SERVIÇOS CIVIL PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	UNID	1,00
MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	UNID	1,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA AZULEJO	M²	99,20
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M²	360,00
LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	202,68
LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UNID	135,00