Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
164412

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Qtdes
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	30.168,75
LAJE NERVURADA ARMADA BIDIRECIONAL, COM FORMA EM MOLDES PLASTICOS TIPO CUBETAS DE 80x80 CM SEM ENCHIMENTOS, INCLUSIVE ESCORAMENTOS H≥3,0M	M²	1.254,40
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	M³	54,53
ALVENARIAS		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M²	2.914,00
VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	m³	5,93
PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1RU (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE)	M²	195,00
DIVISÓRIA EM GRANITO AMARELO SAMOA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENSEM LATÃO CROMADO	M²	20,80
COBERTURA		
RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	314,40
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	157,20
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	150,00
ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	643,93
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA MODELO KALHETTA 49, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	643,93
PISO		
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M²	606,76
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	64,03
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M²	1.181,23
PISO EM CERAMICA 1A PEI-V, MODELO CARGO PLUS BONE (ELIANE) DIMENÇÕES 45X45, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M²	606,76
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	563,07
RODAPE EM CERAMICA 1A PEI-V ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	m	349,68
PEITORIL DE GRANITO AMARELO SAMOA E = 2 CM	M²	36,23
PISO EPOXI AUTONIVELANTE	M²	471,40
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	28,28
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UNID	1,00
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 90X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UNID	13,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, COM VISOR EM VIDRO LISO 4 MM NAS DIMENSÕES 20X50 CM,INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	10,00
ACABAMENTO	UNID	
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UNID	41,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO	UNID	8,00
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M²	26,88