Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
164416

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Qtdes
Gancho curto p/ perfilado	UNID	370,00
Porca sextavada 1/4 x 5/8	UNID	1.900,00
Parafuso lentilha 1/4 x 5/8 com porca	UNID	870,00
Chumbador 1/4 UR (parabolde com parafuso e arruela)	UNID	860,00
Cantoneira ZZ baixa 19 x 38	UNID	430,00
Canaleta com tampa 100 x 45 com divisor	M	500,00
Acamento final de canaleta	UNID	160,00
ACOPLADOR PARA TOMADA 100 X 45 PARA CANALETA	UNID	345,00
Box 1 1/2"	UNID	145,00
Box 1"	UNID	180,00
Caixa de passagem em chapa de aço 30 x 30 embutir	UNID	24,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIM 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	118,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DIM 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UNID	4,00
ISOLADOR 50 X 50 X 3/8	UNID	35,00
BARRA DE COBRE 400A	UNID	7,50
BARRAMENTO PARA NEUTRO 24	UNID	10,00
PARAFUSO 3/8 EM LATÃO 3 CM COM PORCA E ARRUELA 3/8	UNID	150,00
TERMINAL A PRESSÃO P/ CABO A BARRA, CABO 16 A 25 MM2	UNID	61,00
TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 35 MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO	UNID	40,00
TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 120 MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO	UNID	16,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA CEMIG	UNID	1,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	m³	3,85
REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,85
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	1,36
ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA	UNID	1.327,00
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM	UNID	4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
INSTALAÇÕES SPDA		
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	530,00
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID	60,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	521,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	57,00
TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8"	UNID	286,00
Caixa de aterramento em PVC com tampa de ferro Fundido	UNID	16,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	UNID	193,12
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	193,12
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES	m³	1,00
CONECTOR PARA TERMINAL AÉREO	UNID	60,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	118,00
TENSIONADOR EM LATÃO COM PORCA DE INOX CABOS 16-50 MM²	UNID	10,00
PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA 1/4	UNID	800,00
BUCHA NYLON S-5	UNID	800,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E	M	46,00
SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90	UNID	41,00
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM	UNID	41,00
CONECTOR MINI-GAR	UNID	41,00