Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267273

	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	87,10
			-
7.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		-
7.6.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	M2	30,00
7.6.2	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm	M2	34,16
7.6.3	Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimerostipo app), e=4 mm	M2	34,16
			-
7.7	**FORROS**		-
7.7.1	Estrutura metálica para fixação de forro	M²	693,96
7.7.2	Fornecimento e instalação de forro em fibra mineral tipo encore da Armstrong em placa 625x625mm (recortar placa 625x1250mm), com borda lay-in esp 13mm, peso 3,4kg/m² acabamento superfície com tinta vinílica branca a base de látex, ncr=0,50 e cac=35 class. Por ul pintura bioblock, resistência a umidade humiguard plus, resistência a fogo classe a, sustentado por perfis t 9/16 supraline em aço galvanizado cor branco, estrutura não inclusa.	M2	693,96
7.8	**REVESTIMENTO PAREDE / TETO**		
7.8.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm,preparo manual da argamassa	M2	3.765,98
7.8.2	Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	M2	3.768,98
7.8.3	Revestimento cerâmico 30x40 Portobello - 1ª linha cor cetim Bianco mate Bold com rejunte na cor cinza platina ou equivalente técnico	M2	308,91
7.8.4	Revestimento em porcelanato 20x120cm - 1ª linha com rejunte na cor cinza platina	M2	295,80
7.9	**Revestimento de piso**		
7.9.1	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	M2	1.032,19
7.9.2	Piso cerâmico em porcelanato 60 x 60cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado	M2	693,95
7.9.3	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante	M2	334,40
	Rodapé cerâmico	M2	382,24
	Meio fio	M	61,65
	Granito para rampa	M2	3,84
7.10	**Pintura**		
7.10.1	Emassamento com massa acrílica, duas demãos	M2	2.688,30
7.10.2	Fundo selador acrílico, uma demão	M2	2.688,30
7.10.3	Pintura látex acrílica para teto, duas demãos, cor branco neve, ref. Suvinil ou equivalente técnico	M2	713,75