Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267264

1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO.	UNID	QUANT
1.1	CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES.		
1.1.1	Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 m	M	140,14
1.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	24,40
1.1.3	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø15cm, utilizando trator de esteiras.	M2	999,86
1.1.4	Carga manual de terra em caminhão basculante	M3	249,96
1.1.5	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km (dentro do perímetro urbano) - considerando 10 km	M³xkm	2.499,60
1.1.6	Área coberta em telha fibrocimento para bancas - padrão DEOP.	M2	48,00
1.1.7	Barracão pessoal - vestiário tipo i, a = 25,41 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão DEOP.	Un	1,00
1.1.8	Barracão depósito e ferramentaria tipo i, a = 14,52 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão DEOP.	Un	1,00
1.1.9	Barracão instalação sanitária tipo i, a = 14,52 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão DEOP.	Un	1,00
1.1.10	Barracão refeitório tipo i, a = 18,15 m2 (obra de médio porte, efetivo de 30 a 60 homens) - padrão DEOP.	Un	1,00
1.1.11	Escritório da empreiteira tipo i, a = 18,15 m2 (obra de pequeno a médio porte, efetivo até 60 homens, de curta a média duração) - padrão DEOP.	Un	1,00
1.1.12	Ligação predial de água 1/2" cavalete simples – copasa.	Un	1,00
1.1.13	Ligação provisória de luz e força-padrão provisório 30kva	Un	1,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	M2	478,45
1.3	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
1.3.1	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem.	M2	127,25
1.3.2	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/mês	940,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição manual concreto armado (pilar / viga / laje) - inclempilhacao lateral no canteiro	M3	2,17
2.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M3	27,83
3	IMPLANTAÇÃO		
3.1	Pavimentação em bloco de concreto intertravado	M2	190,36
3.2	Plantio de grama batatais em placas	M2	130,71
4	FUNDAÇÕES		
4.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)		