Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267288

12.18	TÊ RETO 100X50MM	Un	1,00
12.19	TÊ HORIZONTAL 90 'U' 100X50MM	Un	5,00
12.20	CRUZETA HORIZONTAL 90 'U' 100X50MM	Un	1,00
12.21	MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA, 200MM.	Un	60,00
12.22	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, Ø3/4"	M	50,00
12.23	CURVA 90º LONGA PARA ELETRODUTO PVC, Ø3/4"	Un	18,00
12.24	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, Ø1"	M	25,00
12.25	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, Ø1.1/2"	M	21,00
12.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, Ø1"	M	250,00
12.27	ELETRODUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM PEAD, 63MM	M	6,00
12.28	CONJUNTO COMPLETO COM: 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA	Un	54,00
12.29	CONJUNTO COMPLETO COM: 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, PARA CONEXÃO EM CANALETA DE PVC.	Un	80,00
12.30	CAIXA 4X4" DE EMBUTIR EM PVC	Un	54,00
12.31	CONDULETE MULTIUSO EM PVC	Un	30,00
12.32	CAIXA DE TELEFONE DE EMBUTIR 40X40X15 CM. PADRÃO TELEBRÁS	Un	1,00
12.33	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 50X50X50CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.	Un	1,00
12.34	CERTIFICAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE REDE LÓGICA, PATCH CABLES E PATCH CORDS PARA CATEGORIA 6 ASSINADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA COM RECOLHIMENTO DE ART DO CREA-PR. (MAPA DE CABOS, COMPRIMENTO, PERDAS DE INSERÇÃO, NEXT, PS NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, PERDAS POR RETORNO, TEMPO DE PROPAGAÇÃO, DIFERENÇA EM TEMPO DE PROPAGAÇÃO).	M2	800,00
12.35	ESCAVAÇÃO	M³	1,25
12.36	REATERRO	M³	1,25
13	**HVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO**		
13.1	**INFRAESTRUTURA FRIGORÍFICA**		
13.1.1	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/4"	M	397,00
13.1.2	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/8"	M	190,00
13.1.3	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø1/2"	M	170,00
13.1.4	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/4"	M	150,00
13.1.5	CURVA DE COBRE 90O 3/4"	Un	12,00
13.1.6	CABO PP 8 VIAS DE 1,5MM²	M	350,00
13.1.7	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø1/4" COM 19MM DE ESPESSURA	M	260,00
13.1.8	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø3/8" COM 19MM DE ESPESSURA	M	130,00
13.1.9	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø1/2" COM 19MM DE ESPESSURA	M	170,00
13.1.10	ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø3/4" COM 19MM DE ESPESSURA	M	40,00