Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267266

	obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura		
5.1.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	254,65
5.1.6	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m	M3	61,18
5.1.7	Apiloamento com maço de 30kg.	M2	67,54
5.1.8	Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) - 50.903	M3	41,13
5.1.9	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	26,07
5.1.10	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km)	M3xkm	26,07
5.2	**VIGAS SEGUNDO PAVIMENTO**		
5.2.1	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	1.352,60
5.2.2	Armação aço CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	684,70
5.2.3	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	189,70
5.2.4	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura	M3	26,52
5.2.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	342,34
			-
5.3	**VIGAS COBERTURA**		-
5.3.1	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	816,50
5.3.2	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	113,10
5.3.3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura	M3	13,83
5.3.4	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	190,42
			-
5.4	**VIGAS PLATIBANDA**		-
5.4.1	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	189,20
5.4.2	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	40,00
5.4.3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura	M3	3,75
5.4.4	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	73,33