Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267267

5.5	**PILARES**		
5.5.1	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	927,40
5.5.2	Armação aço CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	327,90
5.5.3	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	310,80
5.5.4	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura	M3	14,53
5.5.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	256,62
5.6	**LAJES SEGUNDO PAVIMENTO**		
5.6.1	Armação aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	196,30
5.6.2	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 MPA, brita 1 e 2 em estrutura	M3	28,36
5.6.3	Laje pré-moldada, aparente, inclusive capeamento e = 4 cm, sc =300 kg/m2, l = 5,00 m	M2	401,14
5.6.4	Laje pre-moldada treliçada sobrecarga 400kg/m2	M2	19,99
5.6.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	9,54
5.6.6	Escoramento de laje pre-moldada.	M2	406,93
5.7	**LAJES COBERTURA**		
5.7.1	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	198,80
5.7.2	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra FCK >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura	M3	28,09
5.7.3	Laje pre-moldada, sobrecarga 50kg/m2	M²	405,12
5.7.4	Laje pré-moldada, aparente, inclusive capeamento e = 4 cm, sc =300 kg/m2, l = 5,00 m	M2	11,33
5.7.5	Escoramento de laje pre-moldada	M2	401,33
5.8	**ESCADAS**		
5.8.1	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	118,80
5.8.2	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura	M3	2,64
5.8.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	Un	25,97
5.8.4	Escoramento de laje pre-moldada	M2	14,07
5.9	**CINTAS DOS PAVIMENTOS TÉRREO E SUPERIOR**		