Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267270

	PROF. DE 0 M < H <= 1 M		
5.11.1.6	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	6,12
5.11.1.7	REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903	M3	6,76
5.11.1.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,82
5.11.1.9	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3xkm	1,82
5.11.1.10	LASTRO DE BRITA	M3	0,97
5.11.2	**ESTRUTURA**		
5.11.2.1	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	697,10
5.11.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	96,40
5.11.2.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA	M3	15,35
5.11.2.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	Un	194,56
5.11.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF.. DE 0 M < H <= 1 M	M3	25,30
5.11.2.6	APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG	M2	44,54
5.11.2.7	REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903	M3	17,73
5.11.2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,85
5.11.2.9	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3xkm	9,85
5.11.2.10	LASTRO DE BRITA	M3	2,23
6	**ESTRUTURA METÁLICA**		
6.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS.	Kg	3.297,00
7	**ARQUITETURA**		
7.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	1.615,47
7.1.2	DIVISÓRIA EM GRANITO ESPESSURA 2CM,	M²	19,80