Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
200214

2.2	**LABORATÓRIOS**		
2.2.1	Demolição de alvenaria	M3	5,70
2.2.2	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	Un	5,00
2.2.3	Demolição de telhas onduladas	M2	425,44
2.2.4	Retirada de estrutura metálica com tesouras para telhas fibrocimento ondulada	M2	425,44
2.2.5	Demolição de concreto simples	M3	49,88
2.2.6	Retirada de revestimento cerâmico	M²	55,51
2.2.7	Demolição de divisórias em chapas ou tabuas, inclusive demolição de entarugamento	M2	17,77
2.2.8	Remoção de piso em placas de borracha colada	M2	14,02
2.2.9	Retirada de aparelhos sanitários	Un	4,00
2.2.10	Retirada de pia de cozinha	Un	1,00
3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**RADIER**		
3.1.1	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <= 1 m	M3	116,77
3.1.2	Compactação mecânica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo ate 35 kg)	M3	116,48
3.1.3	Lastro de brita	M3	3,58
3.1.4	Forma de madeira p/fundação c/tabuas 3a 1x12" reapr 10x	M2	92,50
3.1.5	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) /dobra / colocação.	Kg	1.708,88
3.1.6	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	475,00
3.1.7	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura	M3	26,97
3.1.8	Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) - 50.903	M3	26,11
3.1.9	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	101,71
3.1.10	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km)	M3xkm	409,34

Prof. Jackson Antônio Barbosa
Prefeito Universitário