Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
200216

6.2.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)	M2	38,48
6.2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	M2	24,20
6.2.5	Revestimento de bancada com granito	M	23,00
6.3	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
6.3.1	Pn1-porta de ferro, 1,00 x 2,10m de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	M2	14,70
6.3.2	Pn1-porta de ferro, 0,80 x 2,10m de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	M2	1,68
6.3.3	Ja1 (prédio laboratório) - janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	M2	0,96
6.3.4	Ja1 (prédio galpão) - janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	M2	6,00
6.3.5	Ja1 (abrigo) - janela de alumínio, 5,10 x 1,60m, basculante	M2	32,64
6.3.6	Ja2 (prédio laboratório) - janela de alumínio, 1,00 x 1,00m, basculante	M2	1,00
6.3.7	Ja2 (prédio galpão) - janela de alumínio, 2,50 x 1,00m, basculante	M2	20,00
6.3.8	Ja3 (prédio laboratório) - janela de alumínio, 1,50 x 1,60m	M2	2,40
6.3.9	Ja3 (prédio galpão) - janela de alumínio, 3,50 x 1,00m, basculante	M2	38,50
6.3.10	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	M2	146,00
6.3.11	Pn2 - porta metálica de abrir pintada com tinta esmalte Premium acetinada Suvinil na cor platina claro ou equivalente técnico	M²	1,68
6.3.12	Pm1 - porta de madeira tipo veneziana 1a, 70x210x3cm, incluso aduela 1a, alisar 1a e dobradiças com aneis	Un	1,00
6.3.13	Pm2 - porta de madeira tipo veneziana 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 1a, alisar 1a e dobradiças com anéis	Un	3,00
6.3.14	Pv1 - 80x210cm - porta de vidro laminado 8mm.	M2	1,68
6.3.15	Tijolo de vidro ventilado fixo - dimensão 80x60cm/160cm	Un	2,00
6.4	**COBERTURA**		
6.4.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	1.144,50

Prof. Jackson Antônio Barb
Prefeito Universitário